

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi gminnej Korzenica -Karapyty		
1	Element	Element		
1.1	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym , zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10·cm	m3	30
1.2	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie	t	15
1.3	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm	m2	1 750